

**ANEXO II**

<b>PLANILHA ORÇAMENTARIA</b> <b>REFORMA E PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>AV. PRESIDENTE KENNEDY, Nº 676</b> <b>DESCALVADO / SP</b>					
Item	Especificação	Quant.	Unid.	Custo Unitário (R\$)	Total (R\$)
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>				
1.1	Limpeza Geral das superfícies	1,00	Vb	984,00	984,00
1.2	Remoção e recolocação de telhas com reposição das peças danificadas e retirada do ripamento	957,00	m2	5,29	5.064,44
<b>Total Item 1</b>					<b>6.048,44</b>
<b>2</b>	<b>COBERTURA</b>				
2.1	Manta em alumínio para proteção de cobertura	957,00	m2	7,56	7.234,92
2.2	Madeiramento da cobertura / ripamento	300,00	mdz	34,20	10.260,00
2.3	Colocação de Lambрил em madeira de qualidade	120,00	m2	38,40	4.608,00
<b>Total Item 2</b>					<b>22.102,92</b>
<b>3</b>	<b>PINTURA</b>				
3.1	Pintura paredes internas do predio com latex acrílico sem massa corrida acrílica	1933,00	m2	20,62	39.850,73
3.2	Pintura paredes externas do predio e muro de divisa com latex acrílico sem massa	340,00	m2	9,76	3.317,04
3.3	Pintura do forro latex PVA	800,00	m2	8,54	6.835,20
3.4	Impermeabilização da alvenaria aparente	435,00	m2	15,49	6.739,02
3.5	Verniz em madeiras (portas, tabeiras, lambрил, etc)	335,00	m2	20,24	6.781,74
3.6	Esmalte em calhas , rufos , etc	1,00	vb	660,00	660,00
<b>Total Item 3</b>					<b>64.183,73</b>
<b>4</b>	<b>COMPLEMENTOS</b>				
4.1	Limpeza da Obra com remoção de entulho	1,00	vb	900,00	900,00
4.2	Piso em bloquete e=5 cm ( calçada externa)	326,00	m2	30,17	9.834,77
<b>Total Item 4</b>					<b>10.734,77</b>
<b>Total Geral</b>					<b>103.069,86</b>

Descalvado, 30 de Novembro de 2009

**Dr. Luiz Carlos Rosa Vianna**  
**Presidente da Câmara Municipal**